

JACKOBOARD®

Kit d'étanchéité 2-k



Notice de montage

Kit d'étanchéité 2-k

Domaines d'application

Système de protection à l'eau sous carrelage pour la réalisation d'étanchéité en bordures et jonctions des panneaux et/ou receveurs JACKOBOARD dans les locaux humides, douches etc.

Mise en œuvre

Avant la mise en œuvre veuillez consulter les conseils de sécurité figurant sur l'étiquette du seau. Température de mise en œuvre : +5°C à +20°C

Les deux composants sont mélangés de façon homogène dans un récipient mélangeur propre, jusqu'à ce que la consistance soit homogène et convienne à l'utilisation. Les quantités des composants sont prévues pour réagir en totalité.

Avec un pinceau ferme ou en utilisant une spatule, appliquer régulièrement une couche suffisante de produit sur tous les joints du panneau de construction JACKOBOARD et/ou du receveur de douche JACKOBOARD devant être rendus étanches. Eviter que la couche ne soit plus épaisse que 1,5 mm. L'enduit d'étanchéité est appliqué en fonction de la largeur de la bande d'étanchéité, avec une saillie de 1 cm. La quantité de l'enduit d'étanchéité est prévue pour env. 10m. La matière mélangée doit être appliquée dans un délai d'une demi-heure. L'enduit d'étanchéité déjà raffermi ne doit pas être ramolli avec de l'eau ou d'autres composants liquides.

Au niveau des coins, les angles d'étanchéité sont en premier lieu incrustés sans pli dans l'enduit d'étanchéité. La partie supérieure des angles d'étanchéité est ensuite recouverte d'enduit d'étanchéité. Les bandes d'étanchéité sont ensuite positionnées de façon centrale sur les jonctions à traiter et incrustées de façon lisse et sans pli. Les bandes d'étanchéité sont positionnées sur les angles d'étanchéité en respectant un recouvrement de leurs têtes d'env. 50mm.

Les bandes d'étanchéité sont ensuite enduites d'une dernière couche. Après un délai de 4 heures, les revêtements céramiques peuvent être posés sur l'enduit d'étanchéité à l'aide des mortiers-colles usuels.

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elle ne confère aucune garantie et ne présente aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.